

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - ANEXO II

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA - 1ª ETAPA

LOCAL: FEIRA NOVA/PE

DATA: 06/10/2023

FONTE: ORSE/SE (AGOSTO/23) - SINAPI (SETEMBRO/23)

COMPOSIÇÃO

01	Código de referência (origem dos coeficientes da composição):	SINAPI-PE (SETEMBRO/2023) E ORSE (AGOSTO/2023-1)	
	Discriminação do código de referência:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO 900x900MM, ESP. 3MM, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO.	
	Quantidade:	1,00	R\$ 248,64

Fonte	Código	Composição	Unidade	Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
SINAPI	04750	Pedreiro (horista)	H	0,17	R\$ 8,57	R\$ 1,45
SINAPI	04791	Adesivo acrilico de base aquosa / cola de contato	KG	0,14	R\$ 33,04	R\$ 4,62
COTAÇÃO	MÉDIA	Piso vinílico 900x900mm, esp. 3mm	M2	1,05	R\$ 228,84	R\$ 240,28
SINAPI	6111	Servente de obras	H	0,17	R\$ 6,00	R\$ 1,02
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	H	0,17	R\$ 3,81	R\$ 0,64
ORSE	10550	Encargos Complementares - Pedreiro	H	0,17	R\$ 3,71	R\$ 0,63
					Total	R\$ 248,64

FORNECEDORES/COTAÇÕES

PISO VINÍLICO 900x900MM, ESP. 3MM						
COTAÇÃO	01	REV TECH PISOS VINÍLICOS	M2	R\$ 284,67		
COTAÇÃO	02	1ST FLOOR (CREATIVE WALL COMÉRCIO LTDA)	M2	R\$ 173,00		
				Média	R\$ 228,84	

OBS: AS DEMAIS COMPOSIÇÕES PREÇOS UNITÁRIAS DOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS FONTES DAS TABELAS DE REFERÊNCIA INFORMADAS.